

Committente

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI RIPE SAN GINESIO**

Scala

Località

**RIPE SAN GINESIO
CIVICO CIMITERO**

Data


Oggetto

**AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO
COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI**

Tavola

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

STUDIO TECNICO



**Francesco
Sancricca
Geometra**

Progettista Architettonico
Geom. Francesco Sancricca

Progettazione Edilizia - Restauro - Perizie
Via Picena snc 62020 RIPE SAN GINESIO
Tel./Fax. 0733.500440 Cell.347.1937040
e-mail:geom.sancricca@libero.it
pec - francesco.sancricca@geopec.it

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.*

COMPUTO METRICO

OGGETTO: AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO COSTRUZIONE DI LOCULI
CIMITERIALI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIPE SAN GINESIO

Data, 20/12/2019

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | AMPLIAMENTO CIMITERO (SpCat 1) scavi, demolizioni, rimozioni (Cat 1) | | | | | | | |
| 1 / 1 02.04.014* | Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montant ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (lung.=6,20+6,80) | | 13,00 | | 2,000 | 26,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 26,00 | 6,74 | 175,24 |
| 2 / 2 02.03.002* .002 | Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. demolizione alloggi riprese | 9,00 | 0,40 | 0,400 | 0,600 | 0,86 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 0,86 | 196,86 | 169,30 |
| 3 / 3 02.01.003* .001 | Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. PLATEA FONDAZIONE | 15,00 | | | 0,500 | 7,50 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 7,50 | 14,60 | 109,50 |
| 4 / 4 N.P.04 | MANO D'OPERA - confindustria macerata - tab.167 del 11/02/2015- OPERAIO QUALIFICATO DESCRIZIONE* PREZZO UNITARIO A) MANODOPERA, PREZZO BASE €HR€24,58 TOTALE escluso (SG+UI)€24,58 Spese Generali 15,00%€3,69 Utile d'Impresa 10,00%€2,83 PREZZO COMPLESSIVO ALL'ORA€31,09 rimozione riprese esistenti in acciaio | | | | 2,000 | 2,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 2,00 | 31,09 | 62,18 |
| 5 / 5 02.01.007* | TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Vedi voce n° 3 [m ³ 7.50] Vedi voce n° 2 [m ³ 0.86] | | | | | 7,50 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 0,86 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 8,36 | 2,31 | 19,31 |
| | opere in c.a. (Cat 2) | | | | | | | |
| 6 / 6 01.20.001.00 3 | Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 50. | 2,00 | | | 10,000 | 20,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 20,00 | | 535,53 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 20,00 | | 535,53 |
| | SOMMANO m | | | | | 20,00 | 50,73 | 1'014,60 |
| 7 / 7 N.P.02 | PROVA DI CARICO STATICO SU PALO DI FONDAZIONE: (interasse massimo esterno tra i 3 pali di prova - 11,00 metri; carico massimo di prova 140t: eseguita secondo disposizioni e modalit ... 0%€160,71 A1+A2+A3+B+C+SG+UI PREZZO COMPLESSIVO AL MQ €1 500,00 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 1'500,00 | 1'500,00 |
| 8 / 8 03.03.001* .003 | Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa cls magro fondazioni | 15,00 | | | 0,100 | 1,50 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 1,50 | 122,96 | 184,44 |
| 9 / 9 03.04.002* | Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. armatura pali diam.16 *(par.ug.=2,00*10) armatura pali diam.8 *(par.ug.=2*(10,4/0,09)) travi di fondazione *(par.ug.=2,08*120) setti pilastri *(par.ug.=3*450) travi solaio riprese di armatura | 20,00 231,11 249,60 1350,00 | 10,40 1,40 0,30 | | 1,578 0,395 4,200 290,000 | 328,22 127,80 249,60 2'600,00 510,30 600,00 290,00 | 1,90 | 8'941,25 |
| | SOMMANO kg | | | | | 4'705,92 | | |
| 10 / 10 03.04.003* | Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. soletta fi12/15 sup+inf *(par.ug.=2*19,05*1,1) solaio fi8/20 *(par.ug.=21,72*1,25) soletta copertura piana fi12/20 *(par.ug.=2*27,3*1,1) | 41,91 27,15 60,06 | | | 11,830 3,950 8,880 | 495,80 107,24 533,33 | 1,90 | 2'159,10 |
| | SOMMANO kg | | | | | 1'136,37 | | |
| 11 / 11 03.03.002* .001 | Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa travi di fondazione *(lung.=7,9+2,5) soletta P.T. *(par.ug.=6,46+2,59) appoggio loculi setto pareti perimetrali *(lung.=6,77+3,66+3,9) setto pareti centrali pilastri soletta solaio P.1 travi p1 (lung.=3,5+3,75) | 9,05 9,00 3,00 1,00 3,00 27,29 2,00 | 10,40 0,90 14,33 2,55 2,33 0,30 2,70 7,25 | 0,500 2,550 0,250 0,200 0,200 0,300 0,400 0,300 | 0,400 0,400 0,300 4,400 4,400 4,400 4,400 0,200 0,200 0,200 | 2,08 3,62 6,20 15,76 6,73 2,05 1,19 5,46 0,43 0,44 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 43,96 | 139,06 | 6'113,08 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 20'448,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 20'448,00 |
| 12 / 12 03.03.019* .004 | Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. Vedi voce n° 11 [m³ 43.96] | | | | | 43,96 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 43,96 | 16,62 | 730,62 |
| 13 / 13 03.03.020* .002 | Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. appoggio loculi setto pareti perimetrali *(lung.=6,77+3,68+4,32+0,25+1,36) setti copertura *(lung.=5,60+(3,75+4,32)) setto pareti centrali *(lung.=0,2+0,33) (lung.=2,6+2,4+1,15) pilastri *(lung.=0,3*4) solaio p1 *(lung.=5,5+6,7+3,74+4,32+8,18) travi p1 | 9,00 | 0,90 | | 0,300 | 2,43 | | |
| | | | 16,38 | | 4,400 | 72,07 | | |
| | | 2,00 | 13,67 | | 0,450 | 12,30 | | |
| | | | 0,53 | | 4,400 | 2,33 | | |
| | | | 6,15 | | 4,400 | 27,06 | | |
| | | 3,00 | 1,20 | | 4,300 | 15,48 | | |
| | | | 28,44 | | 0,200 | 5,69 | | |
| | | | 6,40 | | | 6,40 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 143,76 | 35,34 | 5'080,48 |
| 14 / 14 03.03.021* .001 | Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pannelli metallici orizzontali e verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi con paramento lavorato a facciavista, com ... i e opere necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche richieste. Per lavorazione facciavista con tavole piallate. setto pareti perimetrale *(lung.=6,77+3,68+4,32+0,25) (lung.=2,8+6,77+3,67+4,32+0,2+0,25) setto pareti centrali *(lung.=0,2+0,33) solaio p1 *(lung.=5,5+6,7+3,74+4,32+8,18) pilastri *(lung.=0,3*4) | | 15,02 | | 4,400 | 66,09 | | |
| | | | 18,01 | | 0,900 | 16,21 | | |
| | | | 0,53 | | 4,400 | 2,33 | | |
| | | | 28,44 | | 0,200 | 5,69 | | |
| | | 3,00 | 1,20 | | 4,300 | 15,48 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 105,80 | 15,18 | 1'606,04 |
| 15 / 15 07.02.010 | Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali, densità Kg/m³ 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. giunto sismico | | 2,77 | | 4,300 | 11,91 | | |
| | | | 5,50 | | 0,300 | 1,65 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 13,56 | 7,57 | 102,65 |
| 16 / 16 07.02.011 | Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni cm in più. Vedi voce n° 15 [m² 13.56] | | | | | 94,92 | | |
| | SOMMANO m² | 7,00 | | | | 94,92 | 1,73 | 164,21 |
| 17 / 17 04.04.007* | PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20. ancoraggio fondazioni - travi *(par.ug.=8*3) ancoraggio fondazioni - pareti *(lung.=(6,87+3,66+2,55)/0,2) (lung.=(2,55+2,55+2,8+2,2)/0,2) ancoraggio pilastri *(par.ug.=3,00*8) | 24,00 | | | 0,200 | 4,80 | | |
| | | 2,00 | 65,40 | | 0,200 | 26,16 | | |
| | | 2,00 | 50,50 | | 0,200 | 20,20 | | |
| | | 24,00 | | | 0,200 | 4,80 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 55,96 | 15,52 | 868,50 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 29'000,50 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 29'000,50 |
| 18 / 18 04.02.001* .001 | FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo con le seguenti fasi e m ... a perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una quantità minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35 Vedi voce n° 17 [m 55.96] | | | | | 55,96 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 55,96 | 30,43 | 1'702,86 |
| 19 / 19 N.P.03 | Fornitura e posa in opera di loculo monoblocco autoportante ad apertura frontale in conglomerato cementizio armato prefabbricato, prodotto da azienda certificata ISO 9001 : 2015ave ... € 217,60 A1+A2+A3+B+C+SG+UI PREZZO COMPLESSIVO ARROTONDATO AL MQ €217,00 (par.ug.=9*5) | 45,00 | | | | 45,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 45,00 | 217,00 | 9'765,00 |
| 20 / 20 05.01.001* .002 | Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ... pera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,00. copertura | | | | | 17,02 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 17,02 | 65,51 | 1'114,98 |
| 21 / 21 N.P.01 | Solaio in tavellonato su muretti di mattoni. Solaio in tavellonato su muretti di mattoni ad una testa dell'altezza media di cm 100 posti ad interasse di cm 90, poggianti in basso ... ,00%€6,99 A1+A2+A3+A4+B+C+SG+UI PREZZO COMPLESSIVO AL MQ €65,22 copertura *(par.ug.=49,1*1,1) | 54,01 | | | | 54,01 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 54,01 | 65,22 | 3'522,53 |
| | finiture (Cat 3) | | | | | | | |
| 22 / 22 07.01.007.00 4 | Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ... opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. Vedi voce n° 21 [mq 54.01] | | | | | 54,01 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 54,01 | 13,77 | 743,72 |
| 23 / 23 05.03.002* | Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla tipo olandese o portoghese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Vedi voce n° 22 [m² 54.01] | | | | | 54,01 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 54,01 | 34,21 | 1'847,68 |
| 24 / 24 08.01.005* .001 | Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 47'697,27 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 47'697,27 |
| | spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33. | 2,00 | 8,30 | | | 16,60 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 16,60 | 35,41 | 587,81 |
| 25 / 30 08.01.012* | Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | | | | | | |
| | copertura | 2,00 | 28,50 | | 0,400 | 22,80 | | |
| | | 2,00 | 8,30 | | 0,120 | 1,99 | | |
| | giunti *(H/peso=4+5,1) | | | 0,330 | 9,100 | 3,00 | | |
| | giunti | | 5,50 | 0,330 | | 1,82 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 29,61 | 93,70 | 2'774,46 |
| 26 / 33 08.01.004* .001 | Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 6/10. | | | | | | | |
| | discendenti | 2,00 | | | 4,230 | 8,46 | | |
| | tratto inclinato discendente | | | | 3,000 | 3,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 11,46 | 26,30 | 301,40 |
| 27 / 34 03.01.001* .001 | Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m ³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. | | | | | | | |
| | | | | | | 21,55 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 21,55 | 14,08 | 303,42 |
| 28 / 35 06.01.007* .002 | INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ... lature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno. | | | | | | | |
| | soffitto | | | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 24,00 | 29,54 | 708,96 |
| 29 / 36 12.04.004 | Applicazione di una mano di fissativo. Vedi voce n° 35 [m ² 24.00] | 1,00 | | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 24,00 | 2,11 | 50,64 |
| 30 / 37 12.01.002.00 1 | Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. Vedi voce n° 35 [m ² 24.00] | | | | | | | |
| | | | | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 24,00 | 3,57 | 85,68 |
| 31 / 38 12.01.003 | Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in più dato a rullo. Vedi voce n° 37 [m ² 24.00] | 1,00 | | | | 24,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 24,00 | | 52'509,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 24,00 | | 52'509,64 |
| | SOMMANO m ² | | | | | 24,00 | 1,41 | 33,84 |
| 32 / 39 06.04.013* .006 | Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento compresa, pr ... a lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Travertino. | | | | | 19,20 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 19,20 | 78,60 | 1'509,12 |
| 33 / 40 06.03.004* .008 | Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm. soglie finitura pavimento | | 8,00 | 0,350 | | 2,80 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 2,80 | 182,48 | 510,94 |
| 34 / 41 06.02.008* .003 | Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ... cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2. loculi *(lung.=6,7+0,3+2,15+2,15) | | 11,30 | | 4,200 | 47,46 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 47,46 | 95,85 | 4'549,04 |
| | impianti (Cat 4) | | | | | | | |
| 35 / 25 18.01.003* .001 | Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la ro ... ivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Volume complessivo dello scavo fino a m ³ 10 linea bianche *(lung.=2+7+5+4) | | 18,00 | 0,300 | 0,600 | 3,24 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 3,24 | 18,41 | 59,65 |
| 36 / 26 18.09.003* .002 | Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 scarico bianche | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 65,47 | 130,94 |
| 37 / 27 18.07.009* .001 | Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110 linea bianche *(lung.=2+7+5+4) | | 18,00 | | | 18,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 18,00 | 16,17 | 291,06 |
| 38 / 28 18.04.003* .001 | Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 59'594,23 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|-------|----------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 59'594,23 |
| | mezzo meccanico linea bianche *(lung.=2+7+5+4) SOMMANO m³ | | 18,00 | 0,300 | 0,600 | 3,24 3,24 | 47,12 | 152,67 |
| 39 / 29 18.09.011* | Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. pozzetti bianche SOMMANO kg | 2,00 | | | 10,000 | 20,00 20,00 | 2,87 | 57,40 |
| 40 / 42 15.05.001* .001 | Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16. lampade votive linee verticali linee orizzontali illuminazione loculi SOMMANO m | 6,00 5,00 | 8,50 20,00 | | 3,500 | 21,00 42,50 20,00 83,50 | 1,95 | 162,83 |
| 41 / 43 15.04.001* .016 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mm² Vedi voce n° 42 [m 83.50] SOMMANO m | 3,00 | | | | 250,50 250,50 | 1,54 | 385,77 |
| 42 / 44 15.08.002* .001 | Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max d ... con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 100W. SOMMANO cad | | | | | 2,00 2,00 | 59,60 | 119,20 |
| 43 / 45 15.01.001* .001 | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). loculi soffitto SOMMANO cad | | | | | 45,00 2,00 47,00 | 38,03 | 1 787,41 |
| | opere provvisionali (Cat 5) | | | | | | | |
| 44 / 31 26.02.03.11. 001 | Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di pia ... I rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna (lung.=8+1,2)*(H/peso=4+1,2) (lung.=4,3+1,2)*(H/peso=(5,2+6,3)/2) | | 9,20 5,50 | | 5,200 5,750 | 47,84 31,63 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 79,47 | | 62'259,51 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|------------|---------------|-------|----------------|----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 79,47 | | 62'259,51 |
| | (lung.=6,7+3,6+1,2)*(H/peso=5,1+1,2) (H/peso=1+1,2) | | 11,50 5,50 | | 6,300 2,200 | 72,45 12,10 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 164,02 | 15,13 | 2'481,62 |
| 45 / 32 26.01.01.06. 001 | Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ... della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese | | 20,00 | | 2,000 | 40,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 40,00 | 5,21 | 208,40 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 64'949,53 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 64'949,53 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | TOTALE |
| RIPORTO | | |
| | <u>Riepilogo CATEGORIE</u> | |
| 001 | scavi, demolizioni, rimozioni | 535,53 |
| 002 | opere in c.a. | 44'570,34 |
| 003 | finiture | 14'006,71 |
| 004 | impianti | 3'146,93 |
| 005 | opere provvisionali | 2'690,02 |
| Totale CATEGORIE euro | | 64'949,53 |
| | Data, 20/12/2019 | |
| | Il Tecnico | |
| A RIPORTARE | | |

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO COSTRUZIONE DI LOCULI
CIMITERIALI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIPE SAN GINESIO

Data, 20/12/2019

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Sicurezza | incid. % |
|-------------------------------|---|------------|---------------|--------|--------------------|--------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| R I P O R T O | | | | | | |
| <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | |
| 1 01.20.001.00 3 | Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 50. | SOMMANO m | 20,00 | 50,73 | 1'014,60 | 14,40 1,419 |
| 2 02.01.003* .001 | Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. | SOMMANO m³ | 7,50 | 14,60 | 109,50 | 1,73 1,575 |
| 3 02.01.007* .001 | TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata e ritorno. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. | SOMMANO m³ | 8,36 | 2,31 | 19,31 | 0,33 1,732 |
| 4 02.03.002* .002 | Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. | SOMMANO m³ | 0,86 | 196,86 | 169,30 | 2,71 1,600 |
| 5 02.04.014* .001 | Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ... e il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | SOMMANO m² | 26,00 | 6,74 | 175,24 | 2,86 1,632 |
| 6 03.01.001* .001 | Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. | SOMMANO m² | 21,55 | 14,08 | 303,42 | 6,47 2,131 |
| 7 03.03.001* .003 | Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa | SOMMANO m³ | 1,50 | 122,96 | 184,44 | 3,93 2,131 |
| 8 03.03.002* .001 | Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa | SOMMANO m³ | 43,96 | 139,06 | 6'113,08 | 130,56 2,136 |
| 9 03.03.019* .004 | Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. | SOMMANO m³ | 43,96 | 16,62 | 730,62 | 15,39 2,106 |
| 10 03.03.020* .002 | Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntellamento ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sotto solette piane. | SOMMANO m² | 143,76 | 35,34 | 5'080,48 | 107,82 2,122 |
| 11 03.03.021* .001 | Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pannelli metallici orizzontali e verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi con paramento lavorato a facciavista, con ... e opere necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche richieste. Per lavorazione facciavista con tavole piallate. | SOMMANO m² | 105,80 | 15,18 | 1'606,04 | 33,86 2,108 |
| 12 03.04.002* .001 | Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | SOMMANO kg | 4'705,92 | 1,90 | 8'941,25 | 188,24 2,105 |
| 13 03.04.003* .001 | Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | SOMMANO m² | 105,80 | 15,18 | 1'606,04 | 33,86 2,108 |
| A R I P O R T A R E | | | | | 24'447,28 | 508,30 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Sicurezza | incid. % |
|--------------------------|---|----------|---------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | 24'447,28 | 508,30 | |
| | l'opera finita. | | | | | |
| | SOMMANO kg | 1'136,37 | 1,90 | 2'159,10 | 45,45 | 2,105 |
| 14 04.02.001* .001 | FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo con le seguenti fasi e m... a perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una quantità minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35 | | | | | |
| | SOMMANO m | 55,96 | 30,43 | 1'702,86 | 50,36 | 2,958 |
| 15 04.04.007* .001 | PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fi... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20. | | | | | |
| | SOMMANO m | 55,96 | 15,52 | 868,50 | 25,74 | 2,964 |
| 16 05.01.001* .002 | Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ... pera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,00. | | | | | |
| | SOMMANO m² | 17,02 | 65,51 | 1'114,98 | 23,83 | 2,137 |
| 17 05.03.002* .001 | Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Manto di copertura del tetto con tegole argilla tipo olandese o portoghese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | | | | |
| | SOMMANO m² | 54,01 | 34,21 | 1'847,68 | 39,43 | 2,134 |
| 18 06.01.007* .002 | INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ... lature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno. | | | | | |
| | SOMMANO m² | 24,00 | 29,54 | 708,96 | 11,28 | 1,591 |
| 19 06.02.008* .003 | Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ... cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2. | | | | | |
| | SOMMANO m² | 47,46 | 95,85 | 4'549,04 | 72,61 | 1,596 |
| 20 06.03.004* .008 | Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm. | | | | | |
| | SOMMANO m² | 2,80 | 182,48 | 510,94 | 8,18 | 1,600 |
| 21 06.04.013* .006 | Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento compresa, pr... a lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Travertino. | | | | | |
| | SOMMANO m² | 19,20 | 78,60 | 1'509,12 | 24,19 | 1,603 |
| 22 07.01.007.00 4 | Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ... opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. | | | | | |
| | SOMMANO m² | 54,01 | 13,77 | 743,72 | 15,66 | 2,106 |
| 23 07.02.010 | Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali, densità Kg/m³ 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | | | | | |
| | SOMMANO m² | 13,56 | 7,57 | 102,65 | 1,56 | 1,516 |
| 24 07.02.011 | Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni cm in più. | | | | | |
| | SOMMANO m² | 94,92 | 1,73 | 164,21 | 2,18 | 1,328 |
| 25 08.01.004* .001 | Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 6/10. | | | | | |
| | SOMMANO m | 11,46 | 26,30 | 301,40 | 4,81 | 1,597 |
| 26 08.01.005* .001 | Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d... r zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm | | | | | |
| | SOMMANO m | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 40'730,44 | 833,58 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Sicurezza | incid. % |
|--------------------------|--|----------------------|---------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | 40'730,44 | 833,58 | |
| 27 08.01.012* | 6/10, sviluppo cm 33. Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | SOMMANO m 16,60 | 35,41 | 587,81 | 9,46 | 1,610 |
| 28 12.01.002.00 1 | Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. | SOMMANO m² 29,61 | 93,70 | 2'774,46 | 44,42 | 1,601 |
| 29 12.01.003 | Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in più dato a rullo. | SOMMANO m² 24,00 | 1,41 | 33,84 | 0,52 | 1,527 |
| 30 12.04.004 | Applicazione di una mano di fissativo. | SOMMANO m² 24,00 | 2,11 | 50,64 | 0,80 | 1,586 |
| 31 15.01.001* .001 | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... re quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro di derivato (semplice). | SOMMANO cad 47,00 | 38,03 | 1'787,41 | 31,96 | 1,788 |
| 32 15.04.001* .016 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mm² | SOMMANO m 250,50 | 1,54 | 385,77 | 7,52 | 1,948 |
| 33 15.05.001* .001 | Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificata ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16. | SOMMANO m 83,50 | 1,95 | 162,83 | 2,51 | 1,538 |
| 34 15.08.002* .001 | Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max d ... con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 100W. | SOMMANO cad 2,00 | 59,60 | 119,20 | 2,12 | 1,779 |
| 35 18.01.003* .001 | Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la rottura di ... ivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³ 10 | SOMMANO m³ 3,24 | 18,41 | 59,65 | 1,43 | 2,390 |
| 36 18.04.003* .001 | Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non ... imputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico | SOMMANO m³ 3,24 | 47,12 | 152,67 | 3,63 | 2,377 |
| 37 18.07.009* .001 | Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche ... il rinfiaccio e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110 | SOMMANO m 18,00 | 16,17 | 291,06 | 6,84 | 2,350 |
| 38 18.09.003* .002 | Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfiaccio, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 | SOMMANO cad 2,00 | 65,47 | 130,94 | 3,10 | 2,367 |
| 39 18.09.011* | Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteristiche ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | SOMMANO kg 20,00 | 2,87 | 57,40 | 1,40 | 2,439 |
| | A R I P O R T A R E | | | 47'409,80 | 950,32 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Sicurezza | incid. % |
|---------------------------|--|----------|---------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | 47'409,80 | 950,32 | |
| 40 26.01.01.06.0 01 | Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per primo mese SOMMANO m ² | 40,00 | 5,21 | 208,40 | 10,42 | 5,000 |
| 41 26.02.03.11.0 01 | Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piano in rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO m ² | 164,02 | 15,13 | 2'481,62 | 124,08 | 5,000 |
| 42 N.P.01 | Solaio in tavellonato su muretti di mattoni. Solaio in tavellonato su muretti di mattoni ad una testa dell'altezza media di cm 100 posti ad interasse di cm 90, poggianti in basso ... %€ 6,99 A1+A2+A3+A4+B+C+SG+UI PREZZO COMPLESSIVO AL MQ €65,22 SOMMANO mq | 54,01 | 65,22 | 3'522,53 | 176,13 | 5,000 |
| 43 N.P.02 | PROVA DI CARICO STATICO SU PALO DI FONDAZIONE: (interasse massimo esterno tra i 3 pali di prova - 11,00 metri; carico massimo di prova 140t: eseguita secondo disposizioni e modali ... €160,71 A1+A2+A3+B+C+SG+UI PREZZO COMPLESSIVO AL MQ €1 500,00 SOMMANO a corpo | 1,00 | 1'500,00 | 1'500,00 | 75,00 | 5,000 |
| 44 N.P.03 | Fornitura e posa in opera di loculo monoblocco autoportante ad apertura frontale in conglomerato cementizio armato prefabbricato, prodotto da azienda certificata ISO 9001 : 2015ave ... €217,60 A1+A2+A3+B+C+SG+UI PREZZO COMPLESSIVO ARROTONDATO AL MQ €217,00 SOMMANO cadauno | 45,00 | 217,00 | 9'765,00 | 488,25 | 5,000 |
| 45 N.P.04 | MANO D'OPERA - confindustria macerata - tab.167 del 11/02/2015-OPERAIO QUALIFICATO DESCRIZIONE* PREZZO UNITARIO A) MANODOPERA, PREZZO BASE €HR€24,58 TOTALE escluso ... UI)€24,58 Spese Generali 15,00%€3,69 Utile d'Impresa 10,00%€2,83 PREZZO COMPLESSIVO ALL'ORA€31,09 SOMMANO h | 2,00 | 31,09 | 62,18 | 3,11 | 5,000 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | 64'949,53 | 1'827,31 | 2,813 |
| | T O T A L E euro | | | 64'949,53 | 1'827,31 | 2,813 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

